

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczenia przy kotłowni w SP 20 w Rybniku

ADRES INWESTYCJI: Ziółowa 3, 44-251 Rybnik

INWESTOR: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku

ADRES INWESTORA: Ziółowa 3, 44-251 Rybnik

BRANŻA: Budowlana

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		POSADZKA			
1 d.1	KNR 4-01 0212 01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³ m ³ m ³	4,180	
				RAZEM	4,180
2 d.1	KNR 4-01 0108 18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 15 km poz. 1	m ³ m ³ m ³	4,180	
				RAZEM	4,180
3 d.1	kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu poz. 1	m ³ m ³ m ³	4,180	
				RAZEM	4,180
4 d.1	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 2,65*2,6+6,3*5,73+2,9*3,25	m ² m ²	52,414	
				RAZEM	52,414
5 d.1	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - STYROPIAN 5 cm EPS 100 poz. 4	m ² m ²	52,414	
				RAZEM	52,414
6 d.1	KNR 2-02 1106 01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm poz. 4	m ² m ²	52,414	
				RAZEM	52,414
7 d.1	KNR 2-02 1106 03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 4 poz. 4	m ² m ²	52,414	
				RAZEM	52,414
8 d.1	KNR 2-02 1106 07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz. 4	m ² m ²	52,414	
				RAZEM	52,414
2		ŚCIANY I SUFIT			
9 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenia folią okien, ościeży drzwi, grzejników CO 2*0,8*3+1,46*2,05+2,04*0,95	m ² m ²	9,732	
				RAZEM	9,732
10 d.2	KNR 4-01 1202 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 ² m (11,8+2,65+2,6+3,08+6,3+2,48+2,9+3,25)*3,3 2,65*2,6+6,3*5,73+2,9*3,15	m ² m ²	167,552	
				RAZEM	167,552

11 d.2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ² m ²		5,000	
				RAZEM	5,000	
12 d.2	kalk. Własna	Przeróbka instalacji CO mająca na celu ukrycie w tynku podejść do grzejników z bruzdowaniem i zatarciem 3	szt. szt.		3,000	
				RAZEM	3,000	
13 d.2	kalk. własna	Zabudowa instalacji z płyt GK na stelażu z profili 10	m ² m ²		10,000	
				RAZEM	10,000	
14 d.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe /pod wklejanie siatki/ (11,8+2,65+2,6+3,08+6,3+2,48+2,9+3,25)*3,3	m ² m ²		115,698	
				RAZEM	115,698	
15 d.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome /pod wklejanie siatki/ 2,65*2,6+6,3*5,73+2,9*3,15	m ² m ²		51,854	
				RAZEM	51,854	
16 d.2		Zatopienie siatki podtynkowej na ścianach i suficie w gipsie szpachlowym poz. 10	m ² m ²		167,552	
				RAZEM	167,552	
17 d.2	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych betonów wylewanych poz. 14	m ² m ²		115,698	
				RAZEM	115,698	
18 d.2	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz. 15	m ² m ²		51,854	
				RAZEM	51,854	
19 d.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe /pod malowanie/ poz. 14	m ² m ²		115,698	
				RAZEM	115,698	
20 d.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome /pod malowanie/ poz.15	m ² m ²		51,854	
				RAZEM	51,854	
21 d.2	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni-sufit /biały/ poz. 15	m ² m ²		51,854	
				RAZEM	51,854	
22 d.2	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni-ściany /kolor do uzgodnienia z investorem/ poz. 14	m ² m ²		115,698	
				RAZEM	115,698	
23 d.2	KNNR 3 0605-06	Dwukrotne malowanie lamperii lakierem lamperyjnym 32,46*1,5	m ² m ²		48,690	
				RAZEM	48,690	
24 d.2	kalk. własna	Montaż lampy sufitowej 11	szt. szt.		11,000	
				RAZEM	11,000	